



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1036487-98	Nº SICONV 840672	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE CONTENDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV R ISIDIO SICURO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2018.xls')	DATA BASE 12-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CONTENDA	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									301.391,62	
2.			PAVIMENTAÇÃO RUA ISIDIO SICURO - SERVIÇOS REPROGRAMADOS A LICITAR					-	301.391,62	
2.1.			DRENAGEM					-	30.481,57	
2.1.1.	SICRO	2003618	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UD	4,80	548,44	BDI 1	680,07	3.264,34	RA
2.1.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	597,00	36,77	BDI 1	45,59	27.217,23	RA
2.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	207.242,29	
2.2.1.	SINAPI	89889	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	302,26	7,75	BDI 1	9,61	2.904,72	RA
2.2.2.	SINAPI	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	0,38	12,89	BDI 1	15,98	6,07	RA
2.2.3.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	211,36	12,61	BDI 1	15,64	3.305,67	RA
2.2.4.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	592,66	1,29	BDI 1	1,60	948,26	RA
2.2.5.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	189,65	67,85	BDI 1	84,13	15.955,25	RA
2.2.6.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	411,79	75,63	BDI 1	93,78	38.617,67	RA
2.2.7.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	2.221,25	6,47	BDI 1	8,02	17.814,43	RA
2.2.8.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.221,25	1,62	BDI 1	2,01	4.464,71	RA
2.2.9.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.663,60	0,95	BDI 1	1,18	7.863,05	RA
2.2.10.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	111,06	837,69	BDI 1	1.038,74	115.362,46	RA
2.3.			SINALIZAÇÃO					-	9.761,84	
2.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	206,10	28,73	BDI 1	35,63	7.343,34	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1036487-98	Nº SICONV 840672	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONTENDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV R ISIDIO SICURO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2018.xls')	DATA BASE 12-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CONTENDA	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									301.391,62	
2.3.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	8,00	100,25	BDI 1	124,31	994,48	RA
2.3.3.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	55,00	BDI 1	68,20	1.023,00	RA
2.3.4.		34723 ORÇAPAV	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - considerando 0,5 m² cada placa	M2	0,50	646,80	BDI 1	802,03	401,02	RA
2.4.			CALÇADAS E PAISAGISMO					-	53.905,92	
2.4.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.042,75	1,29	BDI 1	1,60	1.668,40	RA
2.4.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	72,99	379,26	BDI 1	470,28	34.325,74	RA
2.4.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	52,14	75,63	BDI 1	93,78	4.889,69	RA
2.4.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.270,58	6,63	BDI 1	8,22	10.444,17	RA
2.4.5.	Composição	COMP02	RAMPA EM CONCRETO PARA PNE C/ PISO PODOTÁTIL	UD	8,00	259,87	BDI 1	322,24	2.577,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONTENDA
Local
quinta-feira, 25 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: OVIDIO LUIZ DRUSCZ
CREA/CAU: ENG. CIVIL - PR - 19236/D
ART/RRT: 0