

CÁLCULO DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAÇÃO															
Local	Extensão (m)	Regularização e Compactação do Subleito		Remoção de Solos Moles/Colchão de Areia		Sub-base de Brita 4A		Base de Brita Graduada		Imprimação		Pintura de Ligação		CBUQ (2,40 ton/m3)	
		Coef.	m2	Coef.	m3	Coef.	m3	Coef.	m3	Coef.	m2	Coef.	m2	Coef.	ton
Rua Amazonas	493,92	1,00	4.500,71	1,00	425,00	0,24	1.080,17	0,15	675,11	1,00	4.243,74	1,00	4.243,74	0,05	509,25
Rua Casemiro Szcypior	757,99	1,00	6.897,05	1,00	0,00	0,29	2.000,14	0,15	1.034,56	1,00	6.501,45	1,00	6.501,45	0,05	780,17
Total	1.251,91		11.397,76		425,00		3.080,31		1.709,67		10.745,19		10.745,19		1.289,42