



MUNICÍPIO DE CONTENDA/PR

COMPOSIÇÃO ORÇAMENTARIA - ETAPA 2 (ELEVADOR) - REF. LOTE 2

EMPREENDIMENTO: NOVO PAÇO MUNICIPAL

DADOS BASE: SETEMBRO/19

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	EMPRESA			Média
			Atlas Schindler	Thissen Krupp	Otis	
Comp. 1	<p>FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE <u>ELEVADOR SEM CASA DE MÁQUINAS APROPRIADO PARA PNE's</u> (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), INCLUSIVE QUANTO A SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, EMERGÊNCIA, INDICAÇÕES DE PAINÉIS E SINALIZAÇÕES, COM PERCURSO DE 3 (TRÊS) PARADAS (TÉRREO, 1º PAV. E 2º PAV) E CAPACIDADE DE 600KG, PARA 8 PESSOAS, MOTOR ELÉTRICO 220V, TECNOLOGIA VVVF, VELOCIDADE DE 1,0M/S, <u>CABINE INTERNA COM DIMENSÕES (MM - LxPxA) DE 1100X1400X2200, ADEQUADO PARA UMA CAIXA DE CORRIDA DE (MM - LxP) 1650X1800, OBEDECENDO ÚLTIMA ALTURA (UA) DE 3,63 METROS E POÇO DE ATÉ 1,30M (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO).</u> A CABINE DEVE TER ACABAMENTO DE TETO, PAREDES E RODAPÉS EM AÇO INOX ESCOVADO, PISO DE GRANITO, ESPELHO DE ALTURA DO CORRIMÃO AO TETO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, CORRIMÃOS DE AÇO INOX ARREDONDADOS E ILUMINAÇÃO DE LED. <u>EQUIPAMENTO DEVE TER SISTEMA DE RESGATE AUTOMÁTICO (EM CASO DE PANE/FALTA DE ENERGIA CONDUZ A CABINE AO PAVIMENTO ABAIXO MAIS PRÓXIMO) E INTERFONE PARA EMERGÊNCIA.</u> *NOTAS: OBRIGATÓRIO OBEDECER A NBR 13994. CONTRATADA DEVE FORNECER O PROJETO EXECUTIVO DAS NECESSIDADES PREDIAIS ACERCA DO EQUIPAMENTO, ATENDENDO AO PROJETO ESTRUTURAL EM ANEXO E PRESTAR PLENA CONSULTORIA AOS PROJETISTAS. <u>CONFERIR DIMENSÕES IN LOCO ANTES DA INSTALAÇÃO.</u></p>	UNID.	R\$ 79.026,28	R\$ 100.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 90.342,09
CUSTO TOTAL:						R\$ 90.342,09

Dados das cotações:				
	Nome:	CNPJ:	Contato:	Data:
Empresa 1:	Atlas Schindler	00.028.986/0001-08	Andreia Betim	set/19
Empresa 2:	Thissen Krupp	90.347.840/0003-80	Ramon Bach	set/19
Empresa 3:	Otis	46.382.206/0001-24	Renato Parizotto	set/19

Contenda, 14 de outubro de 2019.

Larry Hugo Sanches
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A1465155