



## VOLUME TOTAL DOM PEDRO I

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0,00	3,63	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+20,00	4,47	0,00	81.05	0,00	81,05	0,00	81,05
0+40,00	3,72	0,00	81.96	0,00	163,01	0,00	163,01
0+60,00	3,52	0,00	72.44	0,00	235,45	0,00	235,45
0+80,00	3,63	0,00	71.46	0,00	306,90	0,00	306,90
0+96,60	0,00	0,00	30.10	0,00	337,01	0,00	337,01
1+0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	337,01	0,00	337,01
1+0,51	0,00	0,00	0.00	0,00	337,01	0,00	337,01
1+4,42	7,28	0,00	14.23	0,00	351,23	0,00	351,23
1+11,80	0,00	0,00	26.85	0,00	378,09	0,00	378,09

## PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA DOM PEDRO II



Proprietário

Prefeito Carlos Eugênio Stabach  
Gestão 2017-2020

Autor do Projeto

Ovidio Luiz Druszczyk  
Eng. Civil Crea Pr -19.236/D

DESCRIÇÃO DO PROJETO

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA DOM PEDRO II

PEÇAS GRÁFICAS  
-TERRAPLANAGEM

ARQUIVO  
PROJETO FINAL - PRANCHAS.dwg

FOLHA

1/1

DATA  
Setembro/2019

DESENHO  
Rubens