



Obs.: A planta de instalações é apenas um parâmetro para a elaboração dos projetos complementares.
Seu objetivo principal é atender à RDC no. 50/2003 (ANVISA), quanto à necessidade de pontos de instalações específicas, cabendo aos profissionais de cada área de instalações atender à RDC no. 50/2003, bem como outras legislações e normativas vigentes.
Obs.: As necessidades e características específicas dos pontos de instalação para equipamentos deverão ser revisadas conforme a Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informação dada pelo proprietário do estabelecimento.

SIMBOLÓGIA INSTALAÇÕES - NBR 5444

- SISTEMA DE EMERGÊNCIA CLASSE < 0,5s**
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
 - Tomada de energia embutida no piso
 - Iluminação indicativa de saídas de emergência
 - Lâmpada de Emergência com bateria
 - Extintor de Pó Químico Seco
 - Extintor de Pó Químico Seco
- Obs.: Todo o sistema deverá ser aterrado.

- SISTEMA DE EMERGÊNCIA CLASSE < 15s**
- Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo caixa
 - Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta
 - Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
 - Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado)
 - Tomada de energia média (1,00 m do piso acabado)
 - Tomada de energia alta (1,50 m do piso acabado)
 - Tomada de energia alta (2,20 m do piso acabado)
 - Tomada de energia alta (2,20 m do piso acabado - 220V)
 - Rack cabeamento estruturado
 - Quadro de proteção e distribuição (1,30 m do piso acabado)
 - Quadro de distribuição para ligação do equipamento c/ disjuntor conforme especificado pelo fabricante
 - Caixa de passagem

- PONTO DE COMUNICAÇÃO**
- Ponto de Lógica (0,30 m do piso acabado)
 - Ponto de Lógica (2,00 m do piso acabado)
 - Ponto de Lógica embutido no piso
 - Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)
 - Tomada de telefone embutido no piso
 - Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)
 - Câmera de vídeo (CTV) (2,10m do piso acabado)
- INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**
- Projeto

- INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**
- ACS: Aparelho de ar condicionado tipo Split
- Obs.: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e as normas regulamentares e normativas vigentes.
- Obs.: Todos os equipamentos de climatização instalados sobre laje impermeabilizada deverão ter uma base em alvenaria sobre a qual ficar para não prejudicar a impermeabilização.

- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**
- HF: Água fria
 - HD: Água quente
 - 128: Ponto de água
 - 128: Ponto de água (1,20 m do piso acabado)
 - 128: Ponto de esgoto
- Obs.: Todos os raios deverão ter fecho hidráulico e Tampa com fechamento escamoteável.

- INSTALAÇÕES FLUIDO-MECÂNICAS**
- Ponto de ar comprimido medicinal embutido (1,10 m do piso acabado)
 - Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso
 - Ponto de vácuo clínico embutido no piso
- Obs.: A altura das portas de gases deverá ser confirmada pelo Proprietário/Diretor do estabelecimento de saúde.

LEGENDA MOBILIÁRIO		
1. ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS	16. MESA ELETROC/ BOIAS	28. NEGOCIOSO
2. ARMÁRIO DE AÇO FV PARA SUSPENSÃO	16. MESA FV COMPUTADOR	30. BANCALINHA PARA EXATOS-15L
3. COMPUTADOR	17. MESA RESCADA	31. OLIVARIA VARIADA
4. CADEIRA GABARITO EXECUTIVA	18. MESA FV C/ BANCALINHA	32. CARRINHO FV C/ BANCALINHA
5. CADEIRA GABARITO FV	19. MESA FV C/ BANCALINHA	33. CARRINHO FV C/ BANCALINHA
6. OLIVARIA VARIADA	20. MESA FV C/ BANCALINHA	34. SUPORTE FV BANCALINHA
7. JANELA C/ 2 PORTAS	21. MESA FV C/ BANCALINHA	35. CARRINHO FV C/ BANCALINHA
8. MESA DE EXATOS-15L/100/100	22. BANCALINHA GABARITO	36. CARRINHO FV C/ BANCALINHA
9. CARRINHO FV C/ BANCALINHA	23. BANCALINHA GABARITO	37. CARRINHO FV C/ BANCALINHA
10. MESA FV C/ BANCALINHA	24. BANCALINHA GABARITO	38. CARRINHO FV C/ BANCALINHA
11. MESA FV C/ BANCALINHA	25. BANCALINHA GABARITO	39. CARRINHO FV C/ BANCALINHA
12. MESA FV C/ BANCALINHA	26. BANCALINHA GABARITO	40. CARRINHO FV C/ BANCALINHA
13. MESA FV C/ BANCALINHA	27. BANCALINHA GABARITO	41. CARRINHO FV C/ BANCALINHA
14. MESA FV C/ BANCALINHA	28. BANCALINHA GABARITO	42. CARRINHO FV C/ BANCALINHA
15. MESA FV C/ BANCALINHA	29. BANCALINHA GABARITO	43. CARRINHO FV C/ BANCALINHA
16. MESA FV C/ BANCALINHA	30. BANCALINHA GABARITO	44. CARRINHO FV C/ BANCALINHA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS	
PISO	
01 - PISO EM GRANULITO IMPERMEABILIZADO	
02 - PISO EM CERÂMICA ALVIZADA, COR CINZA CLARO, PEI 5, PRIMEIRA LINHA, EXTRA, ASSENTADO C/ ARGAMASSA E REJANTE COR CINZA CLARO	
03 - PISO EM CIMENTO QUEIMADO	
PARADE	
01 - PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO DELO SOBRE MASSA ACRILICA	
02 - AZULEJO BRANCO ATE O TETO	
TETO	
01 - PINTURA ACRILICA COM MASSA ACRILICA NA COR BRANCO DELO SOBRE LAJE	

ÁREAS	
Edificação	288,00m²
Marquise	16,15m²
Aberto de resíduos	2,60m²
Lavagem de carrinho	1,30m²
Total	311,05m²



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERÊNCIA DE PROJETOS

PROPOSTANTE:
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO:
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 1

LOCAL:
UNIDADE PADRÃO PARA O ESTADO DO PARANÁ

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROFI:
MEP/ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP CNPJ 06.164.906/0001-28

RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROFI:
MEP/ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP CNPJ 06.164.906/0001-28

PROJETO:
CURitiba-PR

EXECUÇÃO:
CURitiba-PR

TIPO:
CONSTRUÇÃO

REFERÊNCIA:
LAYOUT E INSTALAÇÕES

DATA:
15/05/2014

ESCALA DO DESENHO:
1:50

ASSINATURA:
ARQ_EX_LIFE 1,01_200

ARQ
03 16